



Megjegyzés:  
 A tartószerkezeti kivitelezés bontási munkafázisa után a falak tetejét szintbe kell állítani, a javítást és falegyent megcsinálni. A falegyen tetejére készül a zsaluzás és a statikus tervek alapján a vasbeton koszorúk. A fafödémek felett a széklyák alá új monolit vasbeton gerenda készül tartószerkezeti tervek szerint. A földem és az új vasbeton gerendák közé 5 cm polisztirol hab elválasztó réteg kerül. A vasbetont közvetlen a fafödémre építeni tilos!  
 A felmérés alapján készült terv pontosítása helyszíni feltárás után lehet, a feltüntetett méretek a helyszínen ellenőrizendők!

MUNKA MEGNEVEZÉSE	<b>ÖNKORMÁNYZATI BERLAKÁSOK</b>		MÉRÉ TARÁNY	<b>1:100</b>
	<b>TETŐSZERKEZET CSERÉJE</b>		DÁTUM	2020. 02. 28.
ÉPÍTETTŐ(K)	Zámoly Község Önkormányzata		MUNKASZÁM	
ÉPÍTÉSZET	8081 Zámoly, Kossuth utca 43.		RAJZSZÁM	<b>E-1</b>
RAJZ MEGNEVEZÉSE	TaXicon Consulting Kft.		ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ	
	230 Érd, Csanád u. 85. E-mail: lenite7@gmail.com tel: 06-30-3074913 vállalkozás nyilvántartási jelölés: 13-09-115524		AKÚCS LEVENTE E-07-0412	
TERV TÍPUSA	Tetőszerkezet terve, építész terv		TARTÓSZERKEZETI TERVEZŐ	
	KIVITELI TERV		Földszint PADLÓVONAL	
			RAJZMÉRET	A3
Ez a műszaki terv a Taxicon Consulting Kft. szellemi tulajdona, az 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogvédelem alatt áll! A benne szereplőktől való eltérés és a másolást történő felhasználás a tulajdonos hozzájárulása nélkül tilos!				